

ZOZNAM MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA
1.01	SPOJOVACIA CHODBA	15,07
1.02	DIELŇA	7,73
1.03	PREDSIEŇ	1,70
1.04	PISOÁRE	3,24
1.05	WC	1,35
1.06	ZÁSADÁČKA	78,99

POZNÁMKA:

KÁBELOV V PODLAHE BUDE ULOŽENÁ V PVC RÚRKACH ø 32 ULOŽENÝCH V DRÁŽKACH V PODLAHE. KÁBELOV NAD PODHLADOM BUDE ULOŽENÁ V PVC RÚRKE ø 20, KTORÁ BUDE PRICHYTENÁ O STROP PRICHYTKAMI OBO GRIP M/30.

LEGENDA:

- SKRINKOVÁ TECHNOLOGICKÁ–OZVUČENIE,VIDEOPROJEKCIA
- STROPNÝ DVOJPÁSMOVÝ REPRODUKTOR PC-2852
- REPROSÚSTAVA F-2000W
- REPRODUKTOR F-1300W
- SUBBASS REPRODUKTOR HB-1
- PODLAHOVÁ KRABICA BATIK, 4 PRÍSTROJOVÁ, 256x202x53

REPRO KÁBEL 2x1,5
ULOŽENÝ NAD PODHĽADOM V RÚRKE ø 20

KÁBEL MICRO VGA MVGA-A M-M/25
ULOŽENÝ V PODLAHE V RÚRKACH ø 32

S-VIDEO KÁBEL MHR-2 SVM-M/50
ULOŽENÝ NAD PODHĽADOM V RÚRKE ø 20

HDMI/DVI KÁBEL
ULOŽENÝ NAD PODHĽADOM V RÚRKE ø 20

NAPÁJACIE OKRUHY:

NAPÁJANIE SIETE 1 N PE str. 50Hz 230V TN-S – napojenie

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE :
PODLA STN 33 2000-4-41 čl. 412.1 – IZOLOVANÍM živých ČASTÍ
čl. 412.2 – ZÁBRANAMI, ALEBO KRYTMI
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE :
PODLA STN 33 2000-4-41 čl. 413.1 – SAMOČINNÝM OPOJENÍM NAPÁJANIA

NAPÁJANIE SIETE 2 AC, 40Hz–16kHz, 100V, IT – pozimny rozhlas

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE :
PODLA STN 33 2000-4-41 čl. 412.1 – IZOLOVANÍM živých ČASTÍ
čl. 412.2 – ZÁBRANAMI, ALEBO KRYTMI
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE :
PODLA STN 33 2000-4-41 čl. 413.5 – ELEKTRICKÝM ODDELENÍM

INVESTOR	SOCIÁLNA POISŤOVŇA BRATISLAVA UL. 29. AUGUSTA 8, 813 63 BRATISLAVA	
GENERÁLNY PROJEKTANT	VPÚ DECO BRATISLAVA, a.s. Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava 3 e-mail: info@vpudeco.sk, www.vpudeco.sk	
HLAVNÝ KOORDINÁTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. MICH.L.DVORSKÝ	ING. J. BENOVIČ	ING. M.HORVÁTH
	PROJEKTANT	ING. J. BENOVIČ

AUTORIZÁCIA		
MIERKA	1:50	FORMÁT A4/A4
DÁTUM		06/2008
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	DRS	
OBSAH	OZVUČENIE A VIDEOPROJEKCIA - 1.NP	
ČÍSLO	C. PRÍLOHY	E01 / 454

NÁZOV A MIESTO STAVBY	DOM SOCIÁLNEJ POISTOVNE - STARÉ HORY STAVEBNÉ ÚPRAVY													
OBJEKT	OBJEKT 01 - ÚPRAVA JESTVUJÚCICH OBJEKTOV SLABOPRÚD													
ZAKAZKOVÉ ČÍSLO	0	0	7	0	8	0	9	0	0	0	0	1	4	5	0
STUPEŇ	C. ZMENY													
PROFESIA	C. OBJEKTU													