

ZOZNAM MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA
1.01	SPOJOVACIA CHODBA	15,07
1.02	DIELŇA	7,73
1.03	PREDSIEŇ	1,70
1.04	PISOÁRE	3,24
1.05	WC	1,35
1.06	ZASADAČKA	78,99

JESTVUJÚCI DVORNÝ OBJEKT – OBJEKT 02b | OBJEKT 01 SPOJOVACÍ KRČOK | OBJEKT 01 – POMOCNÉ PREVÁDZKY

POZNÁMKA:

KABELÁŽ V PODLAHE BUDE ULOŽENÁ V PVC RÚRKACH ø 32 ULOŽENÝCH V DRÁŽKACH V PODLAHE. KABELÁŽ NAD PODHLADOM BUDE ULOŽENÁ V PVC RÚRKE ø 25, KTORÁ BUDE PRICHYTENÁ O STROP PRÍCHYTKAMI OBO GRIP M/30. AP BUDE NAD PODHLADOM, POLOŽENÉ O STENU. NAPÁJACÍ KÁBEL PRE AP BUDE PRIVEDENÝ Z RACKU. KABELÁŽ V RACKU BUDE VYVEDENÁ NA 16 PORT. PATCH PANELI CAT. 6A.

LEGENDA:

DR — DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ 19" 600x600 42U, RMA-42-A66

PODLAHOVÁ KRABICA BATIK, 4 PRÍSTROJOVÁ, 256x202x53
DÁTOVÁ ZÁSUVKA MOSAIC STP 2xRJ45, (2 MODULOVÁ)

BEZDRÔTOVÉ AP LINKSYS WRT54G

KÁBEL FTP CAT.7, 1200 MHz LSOH
ULOŽENÝ NAD POH?ADOM V RÚRKE ø 25

OPTICKÝ KÁBEL A-DF (ZN) 2Y 1x12 G62,5/125

KÁBEL FTP CAT.7, 1200 MHz LSOH
ULOŽENÝ V PODLAHE V RÚRKACH ø 32

LEGENDA OZNAČENIA DÁT. ZÁSUVIEK:

XXX.Y XXX – ČÍSLO MIESTNOSTI (VIĎ. LEGENDA)
Y – PORADIE DÁT. ZÁSUVKY V MIESTNOSTI

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3+N+PE ~50Hz,400V/TN-S
OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA – STN 33 2000-4-41

INVESTOR: SOCIÁLNA POISŤOVŇA BRATISLAVA
UL. 29. AUGUSTA 8, 813 63 BRATISLAVA

GENERÁLNY PROJEKTANT: VPÚ DECO BRATISLAVA, a.s.
Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava 3
e-mail: info@vpudeco.sk www.vpudeco.sk

HLAVNÝ KOORDINÁTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. ARCH. M. DVORSKÝ	ING. J. BEŇOVIČ	ING. M. HORVÁTH	ING. J. BEŇOVIČ

AUTORIZÁCIA

NÁZOV A MIESTO STAVBY: DaRZ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE - STARÉ HORY STAVEBNÉ ÚPRAVY

OBJEKT: OBJEKT 01 - ÚPRAVA JESTVUJÚCICH OBJEKTOV SLABOPRÚD

NÁZOV PRÍLOHY: ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - 1.NP

MIERKA 1:50 | FORM

DÁTUM

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DRS

ČÍSLO KÓPIE