

ROZPOČET

Stavba: Socialna poisťovňa pobočka Topoľčany

Objekt: Rozdelenie chodby na kancelárie

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Socialna poisťovňa Bratislava

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom		
1	2	3	4	5		

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	16,740		
2	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220	ks	22,000		

PSV Práce a dodávky PSV

763 Konštrukcie - drevostavby

3	763115212	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RF 12.5 mm, s tep. izoláciou 50 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	24,128		
4	763119210	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	m2	55,055		
5	763181191	Montáž zárubní oceľových pre SDK priečky v do 2,75 m jednokrídlových	ks	1,000		
6	5533125800	Zárubeň oceľová pre sadrokartón S 100 V 800 L/P	ks	1,000		
7	998763402	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	9,408		

766 Konštrukcie stolárske

8	7666299PC	Montáž plastových okien	bm	8,400		
9	61160PC	Plastové okno jednokr. sklopné v interieri 1500/600 mm	ks	2,000		
10	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	1,000		
11	6116173100	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové plné 80x197 cm , vrátane kovania	ks	1,000		
12	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,573		

783 Dokončovacie práce - nátery

13	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105um	m2	2,400		
14	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35um	m2	2,400		
15	783616000	Nátery stolárskych výrobkov napustením	m2	3,200		
16	783624300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné	m2	3,200		
17	783894622	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	55,055		

784 Dokončovacie práce - maľby

18	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	44,163		
19	784452272	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky nad 3,80 m	m2	44,163		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

20	210	Elektroinštalácia- podľa predbežného rozpočtu	sub	1,000		
----	-----	---	-----	-------	--	--

P.Č. .	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom		
1	2	3	4	5		

Celkom