


REZ B - B´



POZNÁMKA :

ODSTRÁNIŤ VŠETKY OKNÁ, DVERE A PRESKLENÉ STENY V OBVODOVOM PLAŠTI, VRÁTANE VONKAŠIEHO OPLECHOVANIA A VNÚTORNÝCH PARAPETOV.

PRE ZAČATÍM PRÁČ NA ZATEPLENÍ FASÁDY JE NUTNÉ OSADIŤ VŠETKY NOVÉ VÝPLNE OTVOROV, VRÁTANE OPLECHOVANIA PARAPETOV.

ODSTRÁNIŤ OPLECHOVANIE Z METALICKÉHO OBRÁDOU V HORNEJ ČASŤI PERGOLY – PLATÍ PRE PERGOLU NA SEVEROVÝCHODE.

POVODNÝ METALICKÝ OBRÁDOU V HORNEJ ČASŤI PERGOLY NAHRADIŤ PLECHOVÝM FAREBNÝM OBRÁDOU – PLATÍ PRE PERGOLU NA SEVEROVÝCHODE.

ODSTRÁNIŤ OCELOVÝ PRÍSTREŠOK NAD ZADNÝM VSTUPOM V KONTAKTE S PÔVODNOU OCELOVOU PRESKLENOU ZVISLOU STENOU, OD ÁTRIA.


NOVÝ PRÍSTREŠOK NAD ZADNÝM VCHODOM BUDE VYHOTOVENÝ AKO OCELOVÁ KONŠTRUKCIA S POLYKARBONÁTOM, Š. 1,5 m, VYLOŽENIE 1,0 m, SKLON 10°, KOTVENÝ ČEZ ZATEPLENIE, DETAILY VÍD. SAMOSTIATNÁ ČASŤ PD – STATIKA PREVEJDE SA NOVÝ OCHRANNÝ NÁTER OCELOVEJ KONŠTRUKCIE PRÍSTREŠKA PRI HLAVNOM VCHODE A VÝMENA POLYKARBONÁTU.

VÝKAZ OKIEN A DVERÍ VÍD. VÝKRES Č. A-15, DETAILY A SKLADBA ZATEPLENIA VÍD. VÝKRESY Č. A-12, A-13, A-14

ODSTRÁNIŤ ČASŤ PERGOLY VRÁTANE OCEL. NOSNÝCH STĺPOV 3,6 x 29,6 m – RIEŠI S.O. 05 – PLATÍ PRE PERGOLU NA JUHOZAPADE.

SCHÉMA

RIEŠENÁ ČASŤ BUDOVY



± 0,000 = ÚROVEŇ UPRAVENEJ PODLAHY 1.N.P.

| | | | |
|--|------------------|--|------------------------|
| Hlavný inžinier projektu | Ing. Jozef Raček | Zhotoviteľ : Ing. Jozef Raček Kajsa II/18 951 41 Lužianky Tel.: 037/778 32 52 Mobil: 0905/151 614 | |
| Zodpovedný projektant | Ing. Jozef Raček | | |
| Vypracoval | Ing. Jozef Raček | | |
| Stavba | | | |
| SOCIÁLNA POISŤOVŇA | | | |
| POBOČKA NITRA - OBNOVA BUDOVY | | | |
| S.O. 01 - ZATEPLENIE OBJEKTU | | | |
| Miesto stavby : Slančíkovej ul. č. 3, Nitra 950 43, k.ú. Chrenová, p.č. 1366/16, 1366/20, 1368 | | Profesia | Architektúra |
| Objednávateľ : Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava 813 63, SR | | Dátum | August 2014 |
| Obsah výkresu : | | Stupeň | Ohlasenie staveb.úprav |
| REZ B - B' - SCHÉMA ZATEPLENIA | | Mierka | 1 : 100 |
| | | Číslo výkresu | Číslo kópie |
| | | A-08 | |